

SMLOUVA O DÍLO

na provedení veřejné zakázky s názvem
„Jezero Patokryje“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
Zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Obec Patokryje
Se sídlem: Patokryje č.p. 35, 434 01 Most
Zastoupeným: Karlem Řehákem – starostou obce
IČ: 002 66 124
Bankovní spojení: Česká národní banka nebo Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 94-2214491/0710 účet ČNB; 43-8504230287/0100, účet KB a.s.

a

Zhotovitelem: PAS Natura s.r.o.
Se sídlem: Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zastoupeným: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem
IČ: 260 35 782
DIČ: CZ26035782
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5003204204/5500
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v: Praze
Oddíl: C
Vložka: 106862

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, stavební práce a související služby, v zadávací dokumentaci označenou jako: **„Jezero Patokryje“** a to v rozsahu specifikovaném přiloženou technickou specifikací k veřejné zakázce, včetně kompletní zadávací dokumentace a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za toto dílo níže sjednanou cenu.

II.

Předpokládaná doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30.11.2024.
Konkrétní termín zahájení realizace díla bude stanoven objednatelem v závislosti na termínu ukončení výběrového řízení. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín realizace veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení díla: od 21.2. 2024 – po oboustranném podpisu smlouvy o dílo dojde k předání místa realizace akce, dále dle harmonogramu k zahájení vlastních prací. Časový harmonogram bude oboustranně odsouhlasen, návrh na jeho plnění předloží zhotovitel.

Předpokládaný termín ukončení díla: MAX do 30. 11. 2024.

III.
Cena díla

1. Celková cena za realizaci díla činí:

Cena bez DPH	:	2 300 000,00	Kč
DPH ve výši 21%	:	483 000,00	Kč
Celková cena včetně DPH	:	2 783 000,00	Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla bez DPH je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu veřejné zakázky.
3. Cenu díla je možné překročit pouze v případě, pokud by v průběhu plnění došlo ke změně daňových předpisů, majících vliv na výši DPH.

IV.
Platební podmínky a fakturace

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
2. Fakturace bude probíhat v souladu s podmínkami objednatele.
3. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 30 dní ode dne doručení faktury zadavateli.
4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. Nabídková cena nesmí být překročena a musí být garantována jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace zakázky.
5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených Zhotovitelem maximálně 1x (slovy: jedenkrát) měsíčně, vždy k poslednímu dni daného měsíce. Nedílnou součástí každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických (TDI). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné Faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). Zadavatel poté její správnost překontroluje, a pokud neshledá závady, potvrdí její správnost a úplnost. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli.
6. Přílohou faktury bude podrobný přehled dodávek a soupis provedených prací.
7. Pokud nebude daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti podle příslušného předpisu, vrátí jej objednatel zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti daňového dokladu začíná plynout datem jeho nového vystavení.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při dodání díla

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho dodávek.
2. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s uvedenými parametry dodávek či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu v přiměřené lhůtě odstranit uvedené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn využít instrument pozastávky neboli zádržného z fakturované částky do doby, než budou zjištěné závady odstraněny.
3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy.
4. Veškeré práce při dodržení kvalitativních podmínek, jsou kryty nabídkovou cenou.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn jeho řádným ukončením, tzn. oboustranným podpisem převímacího zápisu. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
2. Dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato, pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které neztěžují ani neznemožňují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné.
3. V případě, kdy se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo se jedná o jiné vady, které není možné charakterizovat jako drobné či ojedinělé, potom je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední takovou vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastavit úhradu konečné faktury.
4. Pokud jde o průběh převímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na převímacím řízení. Zhotovitel na převímacím řízení zajistí přítomnost všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Převímací zápis obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo převímá,
 - c) soupis příloh,
 - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy převímací zápis podepsat, potom je povinen připojit písemné zdůvodnění příčin nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

VII.

Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce a poskytnuté dodávky **minimálně 36 měsíců**, ode dne potvrzení Protokolu o předání a převzetí díla.
2. V případě zjištění vady díla v průběhu záruční lhůty uplatní reklamaci objednatel u zhotovitele písemnou formou. V reklamaci objednatel závady popíše, případně uvede, jak se projevují. Zhotovitel je povinen odstranit závady bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. Výjimkou může být situace, kdy odstranění vady brání klimatické podmínky. V takovém případě zhotovitel odstraní reklamační závady bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
3. V případě, kdy zhotovitel neuzná závadu jako reklamační, může se objednatel se svým nárokem obrátit na soud.
4. V případě, kdy zhotovitel na odstranění závady ve stanoveném termínu nenastoupí a s objednatelem se nedohodne na jiném pevném termínu opravy, či mu prokazatelnou formou neoznámí, že závadu jako reklamační neuznává, má objednatel právo po uplynutí této lhůty zadat odstranění závady jinému subjektu a částku za provedení takové opravy zhotoviteli fakturovat.

IX.

Majetkové sankce

1. Při nedodržení termínu dokončení díla a termínů stanovených pro odstranění vad a nedodělků je stanovena smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami plynoucí z této smlouvy se řídí zákonem.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou číslovaných dodatků potvrzených oběma stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu smluvními účastníky a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.
5. Zhotovitel akceptuje povinnost dodavatele umožnit Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným

orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

6. Vzhledem ke spolufinancování díla z prostředků Ústeckého kraje v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018-2025; akceptuje zhotovitel povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu.
7. Zhotovitel ke smlouvě o dílo před jejím podpisem předloží věcný a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky.

Příloha:

1) Oboustranně potvrzený oceněný výkaz výměr – prací a služeb, dle technické specifikace.

2) Originál nebo úředně ověřená kopie platného dokladu o platném pojištění pro případ škody v limitu min.1.000.000,-Kč – **bude doloženo až před podpisem smlouvy.**

Za objednatele

Za zhotovitele

Karel Řehák

Ing. Ladislav Zmuda

Starosta obce Patokryje

jednatel PAS Natura s.r.o.

V Patokryjích, dne

V Malém Pěčíně, dne 21.2.2024

Krycí list slepého rozpočtu – aktualizace

Název stavby:	Jezero v Patokryjích	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	KRAJINPROJEKT s.r.o.	IČ/DIČ:	03101622/
Lokalita:	Patokryje	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:	8331926	Zpracoval:	Ing.Petr Listík	Datum:	04.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	689,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	1 835 046,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	10 581,61	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	35 590,78			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		72 197,60						
Přesun hmot a sutí		521,29						
ZRN celkem		1 954 626,79	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 300 000,00
Základ 21%	2 300 000,00	DPH 21%	483 000,00	Celkem včetně DPH	2 783 000,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Jezero v Patokryjích	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	KRAJINPROJEKT s.r.o.
Lokalita:	Patokryje	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8331926	Zpracováno dne:	04.01.2024	Zpracoval:	Ing.Petr Listík

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Odbahnění zátopy				0,00	1 396 395,84	1 396 395,84	
		Přípravné a přidružené práce				0,00	44 696,40	44 696,40	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	720,00	60,66	0,00	43 675,20	43 675,20	RTS I / 2023
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00	34,04	0,00	1 021,20	1 021,20	RTS I / 2023
		12 Odkopávky a prokopávky				0,00	473 444,79	473 444,79	
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (prokořeněná vrstva)	m3	2 520,00	20,22	0,00	50 954,40	50 954,40	RTS I / 2023
4	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	6 531,00	64,69	0,00	422 490,39	422 490,39	RTS I / 2023
		16 Přemístění výkopku				0,00	768 959,94	768 959,94	
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6 531,00	36,89	0,00	240 928,59	240 928,59	RTS I / 2023
6	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	13 062,00	32,34	0,00	422 425,08	422 425,08	RTS I / 2023
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6 531,00	16,17	0,00	105 606,27	105 606,27	RTS I / 2023
		17 Konstrukce ze zemin				0,00	90 846,21	90 846,21	
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6 531,00	13,91	0,00	90 846,21	90 846,21	RTS I / 2023
		938VD Ostatní konstrukce a práce				0,00	18 448,50	18 448,50	
9	938908411VD	Čištění komunikací a strojů při stavbě splachováním vodou	den	15,00	1 229,90	0,00	18 448,50	18 448,50	2023
		11 Dočasný jímací prostor				83 468,67	474 762,28	558 230,95	
		Přípravné a přidružené práce				0,00	31 600,80	31 600,80	
10	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	5 040,00	6,27	0,00	31 600,80	31 600,80	RTS I / 2023
		12 Odkopávky a prokopávky				0,00	83 609,24	83 609,24	
11	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	2 068,00	40,43	0,00	83 609,24	83 609,24	RTS I / 2023
		13 Hloubené vykopávky				0,00	9 986,49	9 986,49	
12	13220110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,32	612,03	0,00	9 986,49	9 986,49	RTS I / 2023
		16 Přemístění výkopku				0,00	113 971,96	113 971,96	
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2 068,00	27,67	0,00	57 221,56	57 221,56	RTS I / 2023
14	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	5 040,00	11,26	0,00	56 750,40	56 750,40	RTS I / 2023
		17 Konstrukce ze zemin				0,00	123 735,71	123 735,71	
15	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 98% PS	m3	2 068,00	58,99	0,00	121 991,32	121 991,32	RTS I / 2023
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	16,25	107,38	0,00	1 744,39	1 744,39	RTS I / 2023
		18 Povrchové úpravy terénu				0,00	52 432,12	52 432,12	
17	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 861,20	18,33	0,00	34 115,80	34 115,80	RTS I / 2023
18	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	1 848,00	8,09	0,00	14 950,32	14 950,32	RTS I / 2023
19	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	100,00	33,66	0,00	3 366,00	3 366,00	RTS I / 2023
		<i>Varianta: pro plotové sloupky po 3m</i>							
		33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				0,00	17 667,00	17 667,00	
20	338951111R00	Osazení dřev. sloupků plotových neimpregnovaných	kus	100,00	176,67	0,00	17 667,00	17 667,00	RTS I / 2023
		<i>Varianta: plotové sloupky po 3m, délka 240 cm, průměr 8 cm</i>							
		767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				10 581,61	35 590,78	46 172,39	
21	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	290,00	123,35	9 778,32	25 993,18	35 771,50	RTS I / 2023
		<i>Varianta: vč. dodávky pletiva (lesnická oplocenka v=1800 mm), napínacího drátu a napínáku</i>							
22	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,00	2 695,81	0,00	2 695,81	2 695,81	RTS I / 2023
23	767893150R00	Montáž a dodávka plastových cedulí velikostí A4	kus	4,00	1 926,27	803,29	6 901,79	7 705,08	RTS I / 2023
		899VD Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				126,96	577,08	704,04	
24	899000001VD	Potrubí svislé z PVC systém KG perforováno tuhost třídou SN10 PP DN 200 mm	m	6,00	117,34	126,96	577,08	704,04	
		87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				562,51	5 069,81	5 632,32	

25	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	48,00	117,34	562,51	5 069,81	5 632,32	RTS I / 2023
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	521,29	521,29	
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,72	724,01	0,00	521,29	521,29	RTS I / 2023
		Ostatní materiál				72 197,60	0,00	72 197,60	
27	28611269.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 200x5,9x3000	kus	16,00	2 268,60	36 297,60	0,00	36 297,60	RTS I / 2023
28	608600302	Sloupek plotový dřevěný kulatý d=8 cm, dl=200 cm	kus	100,00	254,00	25 400,00	0,00	25 400,00	RTS I / 2023
29	608601865	Brána plotová dvoukřídl. Pz v=190 cm, dl=400 cm	kus	1,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	RTS I / 2023
		Vedlejší a ostatní náklady				0,00	345 373,21	345 373,21	
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	345 373,21	345 373,21	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	34 500,00	34 500,00	
30	013002VRN	Projektové práce - dokumentace pro provedení stavby - dopracování	Soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2023
31	013003VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2023
32	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	Soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2023
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	310 873,21	310 873,21	
33	030001VRN	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	Soubor	1,00	306 171,57	0,00	306 171,57	306 171,57	2023
34	031002VRN	Přípravné práce - úprava příjezdové cesty, úklid a uvedení do původního stavu	Soubor	1,00	4 701,64	0,00	4 701,64	4 701,64	2023
Celkem:								2 300 000,00	

Poznámka:

Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek

Výkaz výměr

Název stavby:	Jezero v Patokryjích	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	KRAJINPROJEKT s.r.o.
Lokalita:	Patokryje	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing.Petr Listík	Zpracováno dne:	04.01.2024

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
	SO 02		Dočasný jímací prostor			
1	SO 02	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 5040	m2	5 040,00	0,00
			výkres C3		5 040,00	
2	SO 02	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 2068	m3	2 068,00	0,00
			výkres C3, objem výkopu		2 068,00	
3	SO 02	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 2068	m3	2 068,00	0,00
			viz.pol.122201103, včetně složení		2 068,00	
4	SO 02	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m 5040	m2	5 040,00	0,00
			viz.pol.111201102, předpoklad 0,25m3/m2		5 040,00	
5	SO 02	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 98% PS 2068	m3	2 068,00	0,00
			výkres D4		2 068,00	
6	SO 02	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním 7,05*264	m2	1 861,20	0,00
			výkres D4, zhuštění na 98% P.S.		1 861,20	
7	SO 02	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 (3,2+3,8)*264	m2	1 848,00	0,00
			výkres D4, běhy zemní hrázky		1 848,00	
8	SO 02	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát 290	m	290,00	0,00
			výkres D4, lesnická oplocenka v=1800 mm,kůly Dn 80 mm po 3 m, zavětřování každý třetí kůl a rohy včetně dodávky materiálu		290,00	
					0,00	
9	SO 02	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2 1	kus	1,00	0,00
			viz.TZ str.4, branka šířky 1000 mm, zamykání na visací zámek FAB vč.dodávky materiálu		1,00	
10	SO 02	767893150R00	Montáž a dodávka plastových cedulí velikosti A4 4	kus	4,00	0,00
			+nápis podle TZ str.4		4,00	
11	SO 02	899000001VD	Potrubní svislé z PVC systém KG perforováno tuhostí třídy SN10 PP DN 200 mm 6	m	6,00	0,00
			výkres D4, skládáno postupně z dílů dl.500 mm		6,00	
12	SO 02	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm 13+15+20	m	48,00	0,00
			výkres D4		48,00	
13	SO 02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 0,72	t	0,72	0,00
					0,72	
14	SO 02	28611269.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 200x5,9x3000 (13+15+20)/3	kus	16,00	0,00
			výkres D4		16,00	
	VON		Vedlejší a ostatní náklady			
15	VON	013002VRN	Projektové práce - dokumentace pro provedení stavby - dopracování 1	Soubor	1,00	0,00
			digitální a tištěná forma v požadovaném počtu paré		1,00	
16	VON	013003VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení 1	Soubor	1,00	0,00
			digitální a tištěná forma v požadovaném počtu paré		1,00	
17	VON	030001VRN	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění 1	Soubor	1,00	0,00
			položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť		1,00	
18	VON	031002VRN	Přípravné práce - úprava příjezdové cesty, úklid a uvedení do původního stavu 1	Soubor	1,00	0,00
					1,00	

Poznámka:

Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek